

N°	DESCRIZIONE	Prezzo Unit.	unità di misura	note
1	Maschera senza valvola per protezione chimica e biologica, a norma UNI EN 149:2001 FFP2/3, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.	3,90	pezzi/di	dotazione standard 1/di/UL. In caso di rischi correlati ad attività lavorative la dotazione standard da assicurare e di 2/di/UL
2	Maschera con valvola per protezione chimica e biologica, a norma UNI EN 149:2001 FFP2/3, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.	7,80	pezzi/di	dotazione standard 1/di/UL. In caso di rischi correlati ad attività lavorative la dotazione standard da assicurare e di 2/di/UL
3	Mascherina monouso del tipo chirurgico Si stima n. 2 mascherine per ciascun lavoratore al giorno	2,40	pezzi/di	dotazione standard 2/di/UL. Si consiglia una dotazione di riserva di ulteriori 2/di/UL
4	Guanti di protezione chimica, contro prodotti chimici e microorganismi conformi EN 374-1:2016	2,30	pezzi/di	dotazione standard 1/di/UL. In caso di rischi correlati ad attività lavorative la dotazione standard da assicurare e di 2/di/UL
5	Guanto monouso in nitrile, interno polverato, EN ISO 374-5: 2016 spessore 0,2 mm	2,60	pezzi/di	dotazione standard 2/di/UL. Si consiglia una dotazione di riserva di ulteriori 2/di/UL
6	Tuta in TYVEK colore bianco, con cappuccio e CUCITURE SALDATE DI COLORE BLU. Elastico al viso, polsi e caviglie. Elastico in vita incollato. Cerniera in tyvek dotata di patta autoadesiva di protezione. MARCATURA CE conforme normativa europea indumenti di protezione chimica EN14126 (agenti infettivi) III CATEGORIA	6,00	px/di	dotazione standard 1/di/UL. In caso di rischi correlati ad attività lavorative la dotazione standard da assicurare e di 2/di/UL
7	Sopracamice o camice monouso per visitatori in T.N.T (polipropilene) gr. 30 colore bianco. Collo a camicia. Elastico ai polsi. No tasche	2,50	px	dotazione standard 1/di/UL. In caso di rischi correlati ad attività lavorative la dotazione standard da assicurare e di 2/di/UL
8	Igienizzante idroalcolico per la disinfezione della cute, certificato EN 14476:2002, fornito dal datore di lavoro comprensivo di dispenser manuali; per ogni 10 addetti	20,00	di	la quantità prezzata è riferita ad una dotazione giornaliera per un cantiere di max 10UL
9	Detergente igienizzante-sanificante per pavimenti, sanitari e superfici in genere. Ogni 10mq	3,45	di	
10	Igienizzazione e sanificazione quotidiana dei baraccamenti e dei servizi igienici di cantiere, ogni 10 mq	12,00	di	
11	Igienizzazione quotidiana delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volanti, manci, portiere, pulsantiera, ecc) x mezzo di cantiere	10,00	di	
12	Igienizzazione e sanificazione straordinaria bisettimanale dei baraccamenti e dei servizi igienici di cantiere, dei mezzi di cantiere. Costo igienizzanti	27,00	di	
13	NEBULIZZATORE IN ACCIAIO VERNICIATO DA 50 L, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti. Riempiti di liquido per 3/4 della loro capacità e caricati d'aria a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.	290,00	unitario	

14	Ossimetro/saturimetro conforme alla Direttiva 93/42/CEE	39,00	unitario	si consiglia una dotazione minima di n. 2 apparecchi
15	Termometro con tecnologia da infrarossi per la misura a distanza della temperatura corporea.	126,00	unitario	si consiglia una dotazione minima di n. 2 apparecchi
16	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.-Uno per ogni 10 addetti. primo mese	610,00	nolo	
17	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.-Uno per ogni 10 addetti. mesi successivi al primo	333,50	nolo	
18	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.-Uno per ogni 10 addetti. Primo mese	500,00	nolo	
19	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.-Uno per ogni 10 addetti. mesi successivi al primo	250	nolo	

20	Realizzazione piazzole supplementari (comprensivo di trasporto e predisposizioni)	300	unitario	
21	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.-Uno per ogni 10 addetti. primo mese	390	nolo	
22	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.-Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	136	nolo	
23	Bagno chimico portatile riservato fornitori ed esterni, costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.- per ogni mese d'impiego.	130	nolo	
24	Produzione materiale informativo e cartellonistica specifica	170,00	unitario	
25	Oneri manodopera personale addetto al controllo accessi-op comune	2	ore/di	
26	Oneri manodopera personale addetto sanificazione-op comune	2	ore/di	
27	formazione lavoratori per attività profilassi e comportamenti in caso di sospetto contagio	2	ore	